



Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego

Białystok, dnia 26 sierpnia 1996 r. Nr 26

TREŚĆ:

Poz.

Str.

P o r o z u m i e n i e

- 91 zawarte w dniu 12 lipca 1996 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Sokółce a Zarządem Gminy w Nowym Dworze w sprawie powierzenia organowi gminy prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej.

U c h w a ł y

- 92 Nr XXI/106/96 Rady Gminy w Janowie z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Janów.
- 93 Nr XXIII/105/96 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków.
- 94 Nr XXIII/106/96 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wasilkowa.

9 1

Porozumienie

zawarte w dniu 12 lipca 1996 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Sokółce a Zarządem Gminy w Nowym Dworze w sprawie powierzenia organowi gminy prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej /Dz.U. Nr 21, poz. 123; zm. 1991 r. Nr 75, poz. 328; 1995 r. Nr 74, poz. 368/ oraz art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261/ oraz uchwały Nr XVI/92/96 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, Kierownik Urzędu Rejonowego w Sokółce i Zarząd Gminy w Nowym Dworze będący stronami porozumienia postanawiają.

§ 1

Kierownik Urzędu Rejonowego w Sokółce powierza a Zarząd Gminy w Nowym Dworze przyjmuje prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne /Dz.U. Nr 38, poz. 230; zm. 1980 r. Nr 3, poz. 6; 1983 r. Nr 44, poz. 201; 1989 r. Nr 26, poz. 139; Nr 35, poz. 192; 1990 r. Nr 34, poz. 198 Nr 39, poz. 222; 1991 r. Nr 32, poz. 131, Nr 77, poz. 335; 1993 r. Nr 40, poz. 183; 1994 r. Nr 27, poz. 96; 1995 r. Nr 47, poz. 243/ na terenie gminy Nowy Dwór w zakresie:

- 1/ rozstrzygania sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego na podstawie art. 36 pkt 1,
- 2/ decydowanie o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne robót i urządzeń w celu polepszenia stosunków wodnych na gruncie w tym wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 51,
- 3/ wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody na podstawie art. 52,
- 4/ wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych które nie służą do szczególnego korzystania z wód na podstawie art. 82 ust. 3,
- 5/ wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa, za zwrotem części kosztów budowy, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi na podstawie art. 85 ust. 1
- 6/ wydawanie decyzji w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z projektowaniem i wykonywaniem na koszt Państwa oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych w części dotyczącej urządzeń melioracji wodnych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi na podstawie art. 86 ust. 1,
- 7/ przejmowania na własność Państwa, za zgodą właściciela, gruntów w zamian za wykonanie melioracji wodnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 93, ust. 2,
- 8/ wydawania decyzji o utworzeniu spółki wodnej na podstawie art. 110,
- 9/ zatwierdzania lub nadawania statutu spółkom wodnym, zatwierdzania uchwały o rozwiązaniu spółki wodnej, w tym wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 112 ust. 2 - 4,
- 10/ stwierdzania korzyści lub zanieczyszczenia wody oraz ustalenia wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie art. 115 ust 3,
- 11/ podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń oraz możliwości ich ustalania na rzecz spółek wodnych i ich związków, w tym wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 117 ust. 2 i 3.

§ 2

Kierownik Urzędu Rejonowego w Sokółce kontroluje realizację porozumienia i udziela instruktażu oraz ocenia realizację powierzonych spraw.

§ 3

1. Opłaty i inne świadczenia pieniężne związane z realizacją zadań określonych w porozumieniu pobiera Zarząd Gminy.
2. Zarząd Gminy zapewnia sprawną obsługę interesantów oraz niezbędne ku temu warunki materialno-techniczne i lokalowe w ramach środków uzyskanych z opłat i innych świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Kierownik Urzędu Rejonowego w Sokółce zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań określonych w porozumieniu w wysokości 0,6 etatu, którego podstawą naliczenia jest średnie wynagrodzenie w Urzędzie Rejonowym w Sokółce.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

Kierownik Urzędu Rejonowego
/-/ inż. Franciszek Budrowski

Przewodniczący Zarządu Gminy
/-/ Stanisław Łabieniec

9 2

Uchwała Nr XXI/106/96 Rady Gminy w Janowie

z dnia 16 lipca 1996 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Janów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261/ oraz art. 26 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89, poz. 415/ i art. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. Nr 16, poz. 78; zm. Nr 141, poz. 692/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się zmianę w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr 48/XI/91 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 1991 r. /Dz.Urz. WB Nr 20, poz. 142; zm. 1993 r. Nr 6, poz. 35; Nr 15, poz. 87/ polegającą na:

przeznaczeniu terenów rolnych z urządzeniami i obiektami kubaturowymi po GS Sch /działka Nr geodezyjny 28/7/, a oznaczonych w planie symbolem 76S i 71 UH pod urządzenia i obiekty oświaty i oznacza się symbolem 97UO.

Znosi się planistyczną strefę ochrony sanitarnej. Modernizacja i nadbudowa istniejących obiektów magazynowych na cele szkolnictwa do II kondygnacji nadziemnych, możliwość rozbudowy. Modernizowane i nowowznoszone obiekty oraz urządzenia techniczne winny mieć estetyczny wygląd i być zharmonizowane z otaczającym krajobrazem. Projekt techniczny modernizacji obiektów i nowych inwestycji wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektorem Obrony Cywilnej. Utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej. Wykonanie nowego wjazdu na działkę wymagać będzie uzgodnienia z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych w Białymstoku. Zasilanie obiektów w energię elektryczną przewiduje się z istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV po dostosowaniu /w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Sokółka/ do nowych warunków pracy.

Istniejące urządzenia energetyczne linia SN 15kV i NN /kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem należy dostosować do nowych warunków, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami/ wykonać niezbędne obostrzenia i uziemienie słupów linii SN 15kV/ lub przebudować w niezbędnym zakresie. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przewodu wodociągowego \varnothing 80 mm. Usuwanie nieczystości płynnych - odprowadzanie ścieków do projektowanego kanału sanitarnego \varnothing 0,20 m i unieszkodliwianie na projektowanej oczyszczalni ścieków dla wsi Janów. Zaopatrzenie w ciepło z własnej kotłowni na paliwo ekologiczne.

2. Integralną częścią planu jest rysunek zmian planu w skali 1 : 2000 /zał. Nr 1/ pomniejszony do formatu A4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie:
 - 1/ przeznaczenie terenu oraz granicy obszaru objętego zmianą,
 - 2/ zasad obsługi infrastruktury technicznej /wodociąg, kanalizacja sanitarna - istniejący projekt/ przebiegu linii napowietrznych SN 15kV,
 - 3/ linii zabudowy.

Grunty rolne kl. IVB o powierzchni 3,58 ha oznaczone jako działka Nr 28/7 a położone na terenie wsi Janów otrzymały zgodę Wojewody Białostockiego na przeznaczenie na cele nierolnicze pismem Urzędu Wojewódzkiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Nr GG.II.6112-21/96 z dnia 1 kwietnia 1996 r.

§ 3

1. Ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie w wysokości 30 % wzrostu jej wartości.
2. Wójt Gminy pobierać będzie opłatę w momencie zbywania nieruchomości przez właściciela.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 48/XI/91 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 1991 r. /Dz.Urz. WB Nr 20, poz. 142; zm. 1993 r. Nr 6, poz. 35; Nr 15, poz. 87/ w zakresie określonym w § 1 oraz uchwała Nr XX/105/96 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 lipca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Janów.

§ 5


Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Krasowski

LEGENDA

 GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ
UO TERENY USŁUG OŚWIATY


 ISTNIEJĄCY BUDYNEK MAGAZYNOWY DO
 PRZEBUDOWY I ADAPTACJI NA CELE USŁUG OŚWIATY


 04 KL-46-22 ULICA W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ


 LINIA ZABUDOWY


 **wp 80** WODOCIĄG ISTNIEJĄCY





 **Ns φ** KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJĄCA

 **Ns φ 0.20** KANALIZACJA SANITARNA PROJEKT.


 **HR 984** ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA
 ZEUPOWA


 **ESH 15KV** ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA
 SN 15 KV

 **ESH 15KV** ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA
 SN 15KV DO EW. DEMONTAŻU

 **ESH 15KV** PROPONOWANA TRASA LINII SN 15KV
 DO PRZEBUDOWIE

 ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA

 ANULOWANA WSKAŹNIKOWA STREFA
 OCHRONY SANITARNEJ




JANOW

SKALA 1:4000

018 KDW-1015

**MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZMIANA DOTYCZY 97 UO - TEREN OŚWIATY**

ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ Nr RADY GMINY
W JANOWIE DNIA ZAK. Nr 1



GŁÓWNY PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	DATA
ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE	mgr inż. JAN KRUSZEWSKI	Wdk
ZAGAD. WODNO-KANALIZACYJNE	mgr inż. CIEŚLAWA KRUSZEWSKA	JH
ZAGADNIENIA ENERGETYCZNE	inż. ELEONORA KRUSKA	Glawa
OGRAZDZENIE	mgr BOLENA GAJEWSKA	Ch
PROJEKCYJA	mgr BOLENA GAJEWSKA	Podpis
BRUKI	TECH. PRAC. SZYMON	ND

Uchwała Nr XXIII/105/96 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1966 r. Nr 13, poz. 74), art. 8, 216 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków zatwierdzonym uchwałą Nr XII/58/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 25 lutego 1986 r. (Dz. Urz. W.B. Nr 8, poz. 92, zm. 1991 r. Nr 15, poz. 104; Nr 17, poz. 115, Nr 22, poz. 150; 1992 r. Nr 5, poz. 24, Nr 13, poz. 68, Nr 22, poz. 237; 1993 r. Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 49, Nr 15, poz. 84; 1994 r. Nr 8, poz. 38, Nr 23, poz. 135) polegające na:

1/ przeznaczeniu we wsi Osowicze działek nr 58/8 i 58/9 oznaczonych symbolem 3.5.1 MN, RO pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz działki nr 58/10 pod uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45° z tolerancją 10%. Linie zabudowy mieszkaniowej 15,0 m i 70,0 m od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego o 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady. Czasowo ścieki odprowadzane będą do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowaną linią napowietrzną nn 4 x 50 mm² Al od istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1338.

2/ przeznaczeniu we wsi Osowicze działek nr 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8 oznaczonych symbolem 3.11 RO' pod uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej.

Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°-45°. Bryły budynków dostosować do otaczającego krajobrazu.

Nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawężnika jezdni.

Zakaz parcelacji działek ogrodniczych o pow. mniejszej niż 0,25 ha.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego o 150 mm wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady. Czasowo odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1338.

3/ przeznaczeniu we wsi Sielachowskie działek nr 39/5 i 40/1 oraz części działki nr 39/4 oznaczonych symbolem 2.4.2 MN, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%. Nieprzekraczalne linie zabudowy 15,0 m od krawężnika jezdni.

Projekt budowlany w fazie koncepcyjnej podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego \varnothing 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady.

Czasowo odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn i przyłączy wyprowadzonych z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 871.

4/ przeznaczeniu we wsi Osowicze części działki nr 108/2 na głębokość 60,0 m oznaczonej symbolem 3.12 UC, pod zabudowę usługowo-handlową o charakterze nieuciążliwym. Realizacja usług z wyłączeniem mogących pogorszyć stan środowiska, po skanalizowaniu przedmiotowego terenu. Projekt budowlany w fazie koncepcji podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wymagana realizacja obiektu o wysokich walorach architektonicznych, materiałowych i użytkowych.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego \varnothing 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 259. W celu doprowadzenia energii elektrycznej należy przewidzieć wymianę transformatora na jednostkę większą dostosowaną do przewidywanego poboru mocy istniejącej i projektowanej.

5/ przeznaczeniu we wsi Jurowce działki nr 1062/5 oznaczonej symbolem 4.9.1 UC pod zabudowę usługowo-magazynową o nieuciążliwym charakterze z zakazem realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektów turystycznych typu hotele. Funkcja magazynowa bez możliwości składowania substancji i środków mogących wpłynąć na zanieczyszczenie wód, z możliwością realizacji po skanalizowaniu tego terenu.

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu \varnothing 150 mm, wzdłuż drogi Wasilków-Jurowce.

Odprowadzenie ścieków do projektowanego kanału sanitarnego we wsi Jurowce z podłączeniem do istniejącego kanału Sochonie-Wasilków w zasięgu centralnego systemu kanalizacyjnego.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

6/ przeznaczeniu we wsi Sochonie części działki nr 179/1 oznaczonej symbolem 5.7.1 MR pod zabudowę zagrodową.

Zachowanie i ochrona lasu.

Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10° .

Nieprzekraczalna linia zabudowy zagrodowej 15,0 od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Wasilków" przez podłączenie do przewodu wodociągowego \varnothing 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków do centralnego systemu kanalizacyjnego poprzez lokalną przepompownię do kanału grawitacyjnego Sochonie - Wasilków.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowaną linią napowietrzną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1373.

7/ przeznaczeniu we wsi Sochonie działki nr 245/1 oznaczonej symbolem

5.8.1 MR pod zabudowę zagrodową. Nową zabudowę zagrodową należy realizować w formie wymiany bądź modernizacji istniejącej w południowej części działki zabudowy. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%.

Nieprzekraczalna linia zabudowy zagrodowej 15,0 m od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę przewodu wodociągowego \varnothing 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków poprzez lokalną przepompownię do istniejącego kanału grawitacyjnego Sochonie-Wasilków.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z istniejącej linii niskiego napięcia zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1374.

8/ przeznaczeniu we wsi Wólka Przedmieście działki nr 668 oznaczonej symbolem 7.20 MW pod zabudowę letniskową. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30° - 60° . Zabudowę należy zharmonizować z otaczającym krajobrazem. Realizację budynku należy przewidzieć w południowej części działki z zachowaniem odległości 7,5 m od istniejącej linii 15 kV.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Wasilków" z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej.

Odprowadzenie ścieków do lokalnych urządzeń kanalizacyjnych typu zbiornik szczelny.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowanym przyłączem napowietrznym As x Sn 4 x 16 mm² wyprowadzonym od najbliższego słupa istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 805.

9/ przeznaczeniu we wsi Horodnianka części działek nr 79/1 i 79/2 oznaczonych symbolem 9.25.1 MR pod zabudowę zagrodową. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%. Nieprzekraczalne linie zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.

Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni przydomowych z osadnikiem i drenażem infiltracyjnym do gruntu.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną należy przewidzieć projektowana linia napowietrzna nn wyprowadzona od najbliższego słupa istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 793.

10/ przeznaczeniu we wsi Studzianki części działki nr 90 o powierzchni 0,53 ha przeznaczonej symbolem 10.12.2 PE pod powierzchnią eksploatację kruszywa. Teren udokumentowanego złoża kruszywa może być przewidziany do eksploatacji po uzyskaniu koncesji na wydobycie. Po zakończeniu eksploatacji nakłada się obowiązek rekultywacji terenu kopalni

w kierunku leśnym, zgodnie z uzyskaną zgodą na czasową zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.

11/ przeznaczeniu we wsi Studzianki działki nr 11 o powierzchni 5,73 ha oznaczonej symbolem 10.12.3 PE z wyłączeniem gruntu leśnego pod powierzchnią eksploatację kruszywa.

Warunkiem eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa jest uzyskanie koncesji na wydobycie. Po wyczerpaniu złoża obowiązek rekultywacji terenu.

12/ przeznaczeniu we wsi Studzianki części działki nr 609 o powierzchni 1000 m² oznaczonej symbolem 10.3.2 MR pod zabudowę zagrodową. Modernizacja istniejącej zabudowy.

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.

Odprowadzenie ścieków do zbiornika szczelnego.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 510.

13/ przeznaczeniu we wsi Nowodworce działek nr 1614/1, 1614/2 i 1614/3 oznaczonych symbolem 13.6.1 RO pod uprawy ogrodnicze z prawem zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem o kącie nachylenia 30°-45°. Realizacja obiektów o wysokich walorach architektonicznych, materiałowych i użytkowych w nawiązaniu do otaczającego krajobrazu. Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 80,0 m od krawędzi jezdni. Obsługę komunikacyjną projektowanych działek nr 1614/1, 1614/2, 1614/3 należy przewidzieć wspólną projektowaną drogą gospodarczą o szerokości 5,0 m ze zjazdem z istniejącej drogi do Supraśla (nr 676) w miejscu istniejącego przepustu.

Z zagospodarowania należy wyłączyć grunty leśne pozostawiając je jako element zieleni na terenie działki.

Pobór wody z sieci miejskiej wodociągowej przez podłączenie do istniejącego przewodu o 250 mm w ul. Raginisa przy granicy miasta na warunkach technicznych Spółki Wodociągi Białostockie.

Odprowadzenie ścieków czasowo do lokalnych urządzeń kanalizacyjnych - zbiorniki szczelne lub oczyszczalnie przydomowe.

Docelowo odprowadzenie ścieków poprzez rejonową przepompownię do istniejącego kanału tłoczego 2 x o 400 mm Supraśl Białystok.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć należy z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1562 oraz istniejących i projektowanych linii napowietrznych lub kablowych nn.

§ 2

1. Integralną częścią planu są następujące rysunki zmian planu przedstawiające tereny określone w §1, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
 - 1/ rysunki zmian planu we wsi Osowicze- załącznik nr 1 w skali 1:10 000, załącznik nr 1a, 1b w skali 1:1000,
 - 2/ rysunki zmian planu we wsi Sielachowskie i Osowicze - załącznik nr 2 w skali 1:10 000, załącznik nr 2a i 2b w skali 1:1000,
 - 3/ rysunek zmian planu we wsi Jurowce - załącznik nr 3 w skali 1:10 000 i załącznik 3a w skali 1:1000,
 - 4/ rysunki zmian planu we wsi Sochonie - załącznik nr 4 w skali 1:10 000 i załącznik nr 4a w skali 1:5000 i nr 4b w skali 1:1000,
 - 5/ rysunki zmian planu we wsi Wólka Przedmieście - załącznik nr 5 w skali 1:10 000 i załącznik nr 5a w skali 1:1000.

- 6/ rysunki zmian planu we wsi Horodnianka - załącznik nr 6 w skali 1:10 000 i załącznik nr 6a w skali 1:5000,
- 7/ rysunki zmian planu we wsi Studzianki - załącznik nr 7 w skali 1:10 000, załącznik nr 7a w skali 1:1000 i załącznik nr 7b w skali 1:5000,
- 8/ rysunki zmian planu we wsi Studzianki - załącznik nr 8 w skali 1:10 000 i załącznik nr 8a w skali 1:2000
- 9/ rysunki zmian planu we wsi Nowodworce - załącznik nr 9 w skali 1:10 000 i załącznik nr 9a w skali 1:2000

2. Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są następujące oznaczenia graficzne w rysunkach zmian planu:

- 1/ linie rozgraniczające tereny, o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
- 2/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
- 3/ zasady podziału na działki budowlane,
- 4/ nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3

W związku z postanowieniem § niniejszej uchwały przeznacza się 6.85 ha gruntów rolnych i 0.49 ha gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w tym:

- 1) we wsi Osowicze na działce nr 58/8 i części działki nr 58/9 0.19ha - RIVa, 0,16ha - RV, łącznie 0.35ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 2) we wsi Sielachowskie na działkach nr 39/4, 39/5, 40/1, 014ha - RV i 0.27ha -RVI łącznie 0,41ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa mieszkaniowego, oraz na części działki nr 108/2 0.11ha -RVI na cele budownictwa usługowego.

- 3) we wsi Jurowce na działce nr 6060/2 0,10ha -RVI gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa usługowego.
- 4) we wsi Wólka Przedmieście (Woroszyły) na działce nr 668 0,06ha -RV i 0,01ha -LV łącznie 0.07ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa letniskowego.
- 5) we wsi Studzianki
 - a/ na działce nr 11 1.83ha RV, 3.83ha RVI, 0.07ha N łącznie 5,73ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa;
 - b/ na części działki nr 90 0.08ha -PsVI na gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych i 0.49ha -LsV gruntu leśnego - na zmianę którego wyraził zgodę Wojewoda Białostocki Nr GII6612/134/92 na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

§4

1. Ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w zmianie planu ogólnego pod zainwestowanie w wysokości 30 % wzrostu jej wartości.
2. Burmistrz Miasta pobierać będzie opłatę w momencie zbywania nieruchomości przez właścicieli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XII/58/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 25 lutego 1986 r. (Dz. Urz. W.B. Nr 8, poz. 92, zm. 1991 Nr 15, poz. 104; Nr 17, poz. 115, Nr 22, poz. 150; 1992, Nr 5 poz. 24, Nr 13, poz. 68, Nr 22, poz. 237; 1993 r. Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 49, Nr 15, poz. 84; 1994 r. Nr 8, poz. 38, Nr 23, poz. 135) w zakresie określonym w §1.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Zenon Żukowski


LEGENDA (DO ZAŁĄCZNIKÓW OD NR 1 DO NR 9a)



GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
OBJĘTE ZMIANAMI



TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ




TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ



TERENY UPRAW OGRODNICZYCH Z DOPUSZCZENIEM
FUNKCJI MIESZKANIOWEJ



TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
I UPRAW OGRODNICZYCH



TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ



TERENY USŁUGOWE



TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI LEŚNICTWA



TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA



NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY OD ULIC I LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH 15kV





LINIE OKREŚLAJĄCE ZASADY PODZIAŁU TERENÓW
NA DZIAŁKI BUDÓWLANE



GMINA WASILKOW ZMIANA PLANU OGOLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:10 00 W. OSOWICZE

120.6
ZAŁĄCZNIK NR 1b
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.






GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKAŁA 1:10 00

ZAŁĄCZNIK NR 2a
DO UCHWAŁY NR XXIII/405/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.


2.4.2 MN



URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYM
BYSTOCY
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I URZĘDOWO-
GEODEZJY
Wojewódzki Ośrodek Działu
Geodezji i Kartografii
w Białymostku
Przytoczone państwowe zasady
i Kartograficznego w dniu 2000
nr.

GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:10 00
w. SIELACHOWSKIE

ZALĄCZNIK NR 2.b
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.





GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:1000
 w. JUROWCE

ZALĄCZNIK NR 3a
 DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
 Z DNIA 08.08.1996 r.



4.9.1 UC

LEGEND

- ISTN. PRZECHÓD W
- ISTN. KABEL EN
- PROJ. PRZYŁĄCZE

Bożena Achrem
 opr. bud. i graf. or. b.

Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 Wydział Geodezji i Kartografii

„GEOpomiar” PRZEDSIĘBIORSTWO
 GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
 w Białymstoku
 ul. Pracownicza 3 tel 43-23-15

wyk. geod. Janusz Besztak
Janusz Besztak

Wpłynęło do ...
 w dniu ... 6.02.92

Przebieg art. 12 ...
 B.7. 12/92

w. JUROWCE
 gm. Wasilków
 1. ... dz. 1062/5. ...
 Obrob. Nr. ... Ark. Nr. 2
 mapa aktualna na
 6.02.1992

GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:5 000
w. SOCHONIE

ZALĄCZNIK NR 4a
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.

MAPA


(odrys, wyrys) z mapy ewidencyjnej)


Skala 1:5000




gruntów i mapę (odrys, wyrys)
z 1993.....
Radziewicz Mikola
5 m 27




















GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1 5 000
w. **STUDZIANKI**

ZAŁĄCZNIK NR **7b**
DO UCHWAŁY NR **XXIII/105/96**
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA **08.08.1996 r.**





GMINA WASILKÓW ^{KA} ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZĘSTRZENNEGO SKALA 1:10 000



GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:2000
w. STUDZIANKI

ZALĄCZNIK NR **8 a**
DO UCHWAŁY NR **XXIII / 105 / 96**
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA **08.08.1996 r.**





GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1: 2000 W. NOWODWORCE


ZAŁĄCZNIK NR **9a**
DO UCHWAŁY NR **XXIII/105/96**
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA **08.08.1996 r.**

cz. obr. Nowo

skala 1: 2000
Arkusz mapy 245.4
Białystok, 9...

Mapa niniejsza służy
do opracowania planów
niezależnych od planu
box uprzednio...
aktualizacji...
wzrost...

Województwo w Białymostku
Urząd Wojewódzki w Białymostku
Wydział Geodezji i Kartografii i Geodezji Urzędowej
Wojewódzki Geodetyczny Urząd
Geodezji i Kartografii
Wpisano do...
w dniu...
Podstawą jest...
Prace geodezyjne i kartograficzne...
DZ... 135/96 data 9.10.96 S. L...



9 4

Uchwała Nr XXIII/106/96 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wasilkowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74); art. 8, 26 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wasilkowa zatwierdzonym uchwałą Nr VII/40/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 17 czerwca 1985r. (Dz. Urz. W.B. Nr 10, poz. 162; zm. 1986r. Nr 22, poz. 239; 1989r. Nr 19, poz. 261; 1991r. Nr 9, poz. 72; 1992r. Nr 5, poz. 25. Nr 13, poz. 69, Nr 24, poz. 152, 153; 1993r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 50, Nr 11, poz. 66, Nr 15, poz. 83, 85, 86, Nr 18, poz. 98; 1994r. Nr 4, poz. 18, Nr 24, poz. 138), polegające na:

1/ przeznaczeniu na gruntach miasta Wasilkowa działek nr 1210/20, 1210/25, 1210/28 oznaczonych w planie symbolem 141.1 RUL wraz z dojazdem, pod urządzenia obsługi leśnictwa (adaptacja istniejącej osady Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Dojlidy wraz z obsługą komunika-

cyjną) oraz przeznaczeniu działek nr 1210/23, 1210/24, 1210/27 i 1210/34 oznaczonych w planie symbolem 141.2 RP pod uprawy rolnicze i ogrodnicze na potrzeby obsługi osady Nadleśnictwa Dojlidy.

2/ zmianie zapisu tekstowego oznaczonego w planie symbolem 143 US w następujący sposób: „Adaptacja istniejącego kąpieliska. Zakaz lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych i innych urządzeń mogących zanieczyścić wody gruntowe i powierzchniowe.” Likwidacja zapisu : „docelowo teren przewidziany pod skansen”;

3/ przeznaczeniu w Wasilkowie przy ul. Wojtachowskiej części działki nr 3467/4 na głębokości 40 m od ulicy, oznaczonej w planie symbolem 46.1 MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji nadziemnej z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45° z tolerancją 10%.

Usytuowanie budynku na działce w odległości minimum 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii napowietrznej 15 kV.

Dopuszcza się możliwość przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.

Pobór wody z istniejącego przewodu wodociagowego \varnothing 100 mm w ulicy Wojtachowskiej.

Odprowadzenie ścieków do kanału sanitarnego \varnothing 0,4 m zlokalizowanego wzdłuż działki.

Zasilanie w energię ciepłą z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń osiedlowych i linii SN i nn.

4/ przeznaczeniu w Wasilkowie przy ul. Wojtachowskiej działki nr 3559/9 oznaczonej w planie symbolem 43.1 MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji nadziemnej z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45° z tolerancją 10%.

Nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej minimum 10,0 m od krawędzi jezdni.

Pobór wody i odprowadzenie ścieków przez podłączenia do istniejących w ulicy Wojtachowskiej sieci wodociagowo-kanalizacyjnych.

Zasilanie w energię elektryczną z planowanej do przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 600 za pośrednictwem napowietrznych lub kablowych linii niskiego napięcia.

5/ zmianie zapisu tekstowego oznaczonego w planie symbolem 78 PU w następujący sposób: „Tereny produkcyjno-usługowe ze strefą uciążliwości zawartą w granicach działki zakładu .

Obowiązek zachowania minimalnej 8,0 m strefy ochrony bezpośredniej od istniejącego ujęcia wód podziemnych.”

Likwidacja zapisu o 100,0 m strefie ochronnej od zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej.

§ 2

1. Integralną częścią planu są następujące rysunki zmian planu przedstawiające tereny określone w § 1, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) rysunki zmian planu - załącznik nr 1 w skali 1:5000, załącznik nr 1a w skali 1:1000,

2) rysunek zmian planu - załącznik nr 2 w skali 1:5000,

3) rysunki zmian planu - załącznik nr 3 w skali 1:5000, załącznik nr 3a w skali 1: 1000,

4) rysunki zmian planu - załącznik nr 4 w skali 1:5000; załącznik nr 4a w skali 1:1000.

5) rysunek zmian planu - załącznik nr 5 w skali 1:5000.

2. Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są następujące oznaczenia graficzne w rysunkach zmian planu:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny,
- 4) zasady podziału terenów na działki,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3

W związku z postanowieniem § 1 niniejszej uchwały przeznacza się 0,63 ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele nierolnicze, w tym 0,16 Ł-V na części działki nr 3467/4 i 0,47 Ł-V na działce nr 3559/9.

§ 4

1. Ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w zmianie miejscowego planu ogólnego pod zainwestowanie, w wysokości 30 % wzrostu jej wartości.
2. Burmistrz Miasta pobierać będzie opłatę w momencie zbywania nieruchomości przez właścicieli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VII/40/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 17 czerwca 1985r. (Dz. Urz. W.B. Nr 10, poz. 162; zm. 1986r. Nr 22, poz. 239; 1989r. Nr 19, poz. 261; 1991r. Nr 9, poz. 72; 1992r.

Nr 5, poz. 25, Nr 13, poz. 69, Nr 24, poz. 152 i 153; 1993 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 50, Nr 11, poz. 66, Nr 15, poz. 83, 85, 86, Nr 18, poz. 98; 1994 r. Nr 4, poz. 18, Nr 24, poz. 138) w zakresie określonym w §1.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Zenon Żukowski

LEGENDA (DO ZAŁĄCZNIKÓW OD NR 1 DO NR 5)



GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
OBJĘTE ZMIANAMI




TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ



TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI LEŚNICTWA



TERENY USŁUG SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH




TERENY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE



TERENY UPRAW ROLNICZYCH



STREFY OCHRONNE PODLEGAJĄCE LIKWIDACJI



NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY OD ULIC I LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH 15kV





LINIE OKREŚLAJĄCE ZASADY PODZIAŁU TERENÓW
NA DZIAŁKI BUDOWLANE

MIASTO WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:5 000


ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIII/106/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996r.

SZOSA DO AUGUSTOWA






MIASTO WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:5 000



ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIII/106/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1995 r.

BIAŁYSTOK - AUGUSTÓW







Wydawca: Wojewoda Białostocki
Redakcja: Biuro Prawne 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3
Redaktor Naczelny: mgr Barbara Liedke
Administracja: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3 tel. 439-292. pok. 6

Tłoczono z polecenia Wojewody Białostockiego
w powielarni Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zam. Nr 301/96.

Cena 4,48 zł

Uwaga:

Odbiorca:

Zmiana warunków prenumeraty:

Prenumerata płatna z góry.

Oplata kwartalna 3,7 zł. /w tym Vat - 22 %/

Należność za prenumeratę /z określeniem kwartału/

prosimy wpłacać na konto

PAK SA O. Białystok 370406-44

Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Oplata pocztowa
uiszczona gotówką